



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสี่กั๊ก หมู่ที่ ๑
ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสี่กั๊ก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตามโครงการ จำนวน ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จะใช้ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) นายสุพจน์ คงศรี
(นายสุพจน์ คงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีกก หมู่ที่ ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๕๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ท่อกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๕๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นางศศิวิมล บุญชูดำ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์	กรรมการ
๖.๓ นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่	กรรมการ
๖.๔ นางวิลิษฐ์ ปัญจะสุวรรณ	กรรมการ
๖.๕ นายสุนทร นุ่มน้อย	กรรมการ

รายการประมาณการ

ป.4

โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านลิ้ม ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร

สถานที่ สถานีสูบน้ำบ้านลิ้ม ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานคลองส่งน้ำ								
1	งานเรือคาคอนกรีต เติมน้ำ 8 ซม.	115.20	ลบ.ม.			17.76	2,045.95	2,045.95	
2	งานคาคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ความแข็งแรง								
	คอนกรีต 180 ksc. พร้อมค่าขนส่ง	72.00	ลบ.ม.	1,635.51	117,756.72	306.00	22,032.00	139,788.72	
3	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	190.00	2,850.00	133.00	1,995.00	4,845.00	
	งานถนนคันคลอง								
4	งานถ่างป่าคุดอ กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร	1,800.00	ตร.ม.			5.35	9,630.00	9,630.00	
5	ลูกรัง พร้อมค่าขนส่ง	1,440.00	ลบ.ม.	181.00	260,640.00			260,640.00	เพื่อยุบ 1.6%
6	ค่าเกรดเกลี่ยและบดอัดดินลูกรัง	1,440.00	ลบ.ม.			42.48	61,171.20	61,171.20	
7	หินคลุก	270.00	ลบ.ม.	230.00	62,100.00			62,100.00	เพื่อยุบ 1.5%
	ค่าขนส่งหินคลุก ระยะทาง 45 กม. (รถ 6 ล้อ)	270.00	ลบ.ม.			190.54	51,445.80	51,445.80	
9	ค่าเกรดเกลี่ยและบดอัดหินคลุก	270.00	ลบ.ม.			45.70	12,339.00	12,339.00	
	งานวางท่อ คสล.								
10	งานขุดหาแนวท่อ คสล.ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร								
	ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 58 เมตร	725.00	ลบ.ม.			17.70	12,832.50	12,832.50	
11	ค่าเรือท่อ คสล. เติมน้ำ	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12	คอนกรีต 180 ksc. พร้อมค่าขนส่ง	5.80	ลบ.ม.	1,635.51	9,485.96	306.00	1,774.80	11,260.76	
13	เหล็กตะแกรงจายเมต # 20 x 20 ซม.	58.00	ตร.ม.	31.00	1,798.00			1,798.00	
14	ท่อ คสล. Ø 60 x 100 ซม. คุณภาพชั้น 3	58.00	ท่อน	823.83	47,782.14			47,782.14	
15	ค่าขนส่งท่อ คสล. Ø 60 x 100 ซม. คุณภาพชั้น 3								
	ระยะทาง 50 กม.	58.00	ท่อน			67.00	3,886.00	3,886.00	
16	ค่าวางท่อ คสล. + ยานแนวหลังท่อ + ค่าฝังกลบ	58.00	ท่อน			93.77	5,438.66	5,438.66	
17	ดินลูกรัง พร้อมค่าขนส่ง ถมหลังท่อ	37.00	ลบ.ม.	181.00	6,697.00			6,697.00	
18	งานซ่อมคาคอนกรีต คลองชลประทาน	20.00	ตร.ม.	215.00	4,300.00			4,300.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง							703,000.73	

ลงชื่อ

(นางศศิวิมล บุญชูคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญมาศ ขวัญไฟ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางวิไล บัญจะสุวรรณ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ประเภทงาน ขอลประทาน

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และ ค่าแรง เป็นเงิน	FACTOR F	ค่าวัสดุทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขอลประทาน	703,000.73	1.3472	947,082.58	
2	ค่าเคลื่อนย้ายจักรกล	6,000.00		6,000.00	
3	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			956,082.58	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			956,000.00	
ตัวอักษร	(แก้แค้นฟ้าห่มหมอกทันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นางศศิวิมล บุญชูคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางวิไลย์ ปิยะจะตุวรรณ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

กรรมการ

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.