



ราคากลางที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้คือ ๔๙๔,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) สุพจน์ คงศรี
(นายสุพจน์ คงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง อบต.ท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๔,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป : ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๔,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางศิริพร สรรพสมบูรณ์ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุนทร นุ่มน้อย | กรรมการ |
| ๖.๔ นางวิลิย์ ปัญจะสุวรรณ | กรรมการ |
| ๖.๕ นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่ | กรรมการ |

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานดินถม(ลูกรัง)พร้อมค่าขนส่ง	100	ลบ.ม.	180	18,000.00			18,000.00	
1.2	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม			1,500.00	1,500	1,500.00	
1.3	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	15.5	ลบ.ม.			148.00	2,294	2,294.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.5	ลบ.ม.	1,839.94	39,558.71	391.00	8,407	47,965.21	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.43	ลบ.ม.	1,635.51	703.27	398.00	171	874.41	
2.3	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	360.00	1,080.00	91.00	273	1,353.00	
2.4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.45	ตัน	18,504.67	8,327.10			8,327.10	
2.5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.5	ตัน	16,837.38	8,418.69			8,418.69	
2.6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.46	ตัน	18,946.26	8,715.28			8,715.28	
2.7	ค่าแรงตัด , คัด , ผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	1.41	ตัน			3,300.00	4,653	4,653.00	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	43.93	439.30			439.30	
2.9	ไม้แบบ	13.65	ลบ.ฟ.	400.00	5,460.00			5,460.00	
2.1	ไม้คร่าวัดแบบ	9.1	ลบ.ฟ.	400.00	3,640.00			3,640.00	
2.11	ค่าแรงไม้แบบ	15	ตร.ม.			133.00	1,995	1,995.00	
2.12	ตะปู	8	กก.	51.40	411.20			411.20	
	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่	132	แผ่น	64.00	8,448.00			8,448.00	
	ขนาด 0.50x1.20 มหนา5มม.สี							0.00	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	32	แผ่น	70.00	2,240.00			2,240.00	
3.3	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่	64	แผ่น	65.00	4,160.00			4,160.00	
	ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม.สี								
3.4	ครอบปิดจั่ว	2	แผ่น	70.00	140.00			140.00	
3.5	เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	20	ท่อน	677.22	13,544.40			13,544.40	
3.6	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	18	ท่อน	425.70	7,662.60			7,662.60	
3.7	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	19	ท่อน	377.26	7,167.94			7,167.94	
3.8	ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคา	1552	กก.			10.00	15,520	15,520.00	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	43	ม.	105.00	4,515.00	36.50	1,570	6,084.50	

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 1 x 8 นิ้ว								
3.1	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	43	ม.	95.00	4,085.00	36.50	1,570	5,654.50	
	ขนาด 1 x 6 นิ้ว								
3.11	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและ โครงหลังคา	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
3.12	ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	100.8	ตร.ม.	-		22.50	2,268	2,268.00	
4	งานฉาบพื้น								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน	90	ตร.ม.	158.00	14,220.00	125.00	11,250	25,470.00	
4.2	ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)								
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	110	ตร.ม.	160.00	17,600.00	89.00	9,790	27,390.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวม โครงสร้าง)	220	ตร.ม.	50.00	11,000.00	82.00	18,040	29,040.00	
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 12" X 12"	54	ตร.ม.	158.00	8,532.00	166.00	8,964	17,496.00	
6	งานประตู - หน้าต่าง								
6.1	ป.-1	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	250.00	500	4,500.00	
6.2	ป.-2	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	250.00	250	1,850.00	
6.3	ป.-3	6	ชุด	1,600.00	9,600.00	250.00	1,500	11,100.00	
6.4	น.-1	2	ชุด	600.00	1,200.00	100.00	200	1,400.00	
	น.-2	4	ชุด	450.00	1,800.00	100.00	400	2,200.00	
7	งานสุขภัณฑ์								
7.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบบพร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	1,800.00	14,400.00	298.00	2,384	16,784.00	
7.2	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	700.93	4,205.58	250.00	1,500	5,705.58	
7.3	สายฉีดชำระ	8	ชุด	120.00	960.00	60.00	480	1,440.00	
7.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	350.32	350.32	100.00	100	450.32	
7.5	กระจกเงา	6	ชุด	381.00	2,286.00	70.00	420	2,706.00	
7.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	9	ชุด	181.00	1,629.00	70.00	630	2,259.00	
7.7	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	1,373.83	8,242.98	298.00	1,788	10,030.98	
7.8	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	6	ชุด	70.44	422.64	25.00	150	572.64	
7.9	ราวจับคนพิการ(อ่างล้างหน้าโถส้วม)	2	ชุด	1,001.00	2,002.00	105.00	210	2,212.00	
8	งานระบบสุขาภิบาล								

ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

[illegible]

สรุปผลการประมาณการ

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน	FACTOR F	ค่างานต้นทุนทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	386,142.65	1.2726	491,405.14	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,405.14	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			494,400.00	
ตัวอักษร	(ใส่แผนกำหนดพื้นที่พื้นที่ร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางศิริพร สรรพสมบูรณ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

ตำแหน่งนายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางวิไลย์ ปิยะจะสุวรรณ)

ตำแหน่งครู

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญา มาศ ขวัญไฟ)

ตำแหน่งบุคลากร

กรรมการ