



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำข้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำข้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตามโครงการ จำนวน ๓,๘๘๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางที่จะใช้ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) นายสุพจน์ คงศรี
(นายสุพจน์ คงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำข้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๘๘๙,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางศศิมาศ ปานแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายสุนทร นุ่มน้อย	กรรมการ

รายการประมาณการ

1

โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ตันเม็ก อ. หนองบัว จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
I	งานก่อสร้างหินเรียงยาแนว							
1.1	งานเสาเข็ม คอ. 0.20 x 0.20 x 8 ม. (พร้อม DOWEL)	91.00	ต้น	1,622.43	147,641.13	800.00	72,800.00	220,441.13
1.2	งานก่อสร้างคาน B1							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	391.60	กก.	22.94	8,983.30	4.10	1,605.56	10,588.86
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม.	975.66	กก.	17.43	17,005.75	3.30	3,219.68	20,225.43
	- ค่าขนส่งเหล็กระยะทาง 783 กม.	0.98	ต้น			1,816.56	1,780.23	1,780.23
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	41.00	กก.	47.97	1,966.77			1,966.77
	- ไม้แบบทั่วไป	168.00	ตร.ม.	267.00	44,856.00	133.00	22,344.00	67,200.00
	- คอนกรีตผสมเสร็จชนิดรับกำลังอัด 280 ksc (Cube)	17.64	ลบ.ม.	2,112.15	37,258.33	391.00	6,897.24	44,155.57
1.3	งานก่อสร้างคาน B1							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	418.59	กก.	22.94	9,602.45	4.10	1,716.22	11,318.67
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม.	869.07	กก.	17.43	15,147.89	3.30	2,867.93	18,015.82
	- ค่าขนส่งเหล็กระยะทาง 783 กม.	0.87	ต้น			1,816.56	1,580.41	1,580.41
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	39.00	กก.	47.97	1,870.83			1,870.83
	- ไม้แบบทั่วไป	179.50	ตร.ม.	267.00	47,926.50	133.00	23,873.50	71,800.00
	- คอนกรีตผสมเสร็จชนิดรับกำลังอัด 280 ksc (Cube)	18.85	ลบ.ม.	2,112.15	39,814.03	391.00	7,370.35	47,184.38
1.4	งานก่อสร้างคาน B1							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	660.97	กก.	22.94	15,162.65	4.10	2,709.98	17,872.63
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม.	#####	กก.	17.43	35,879.13	3.30	6,792.95	42,672.08
	- ค่าขนส่งเหล็กระยะทาง 783 กม.	2.06	ต้น			1,816.56	3,742.11	3,742.11
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	82.00	กก.	47.97	3,933.54			3,933.54
	- ไม้แบบทั่วไป	289.56	ตร.ม.	267.00	77,312.52	133.00	38,511.48	115,824.00
	- คอนกรีตผสมเสร็จชนิดรับกำลังอัด 280 ksc (Cube)	28.35	ลบ.ม.	2,112.15	59,879.45	391.00	11,084.85	70,964.30
1.5	งานแผ่นโอสถเคราะห์	#####	ตร.ม.	60.00	97,170.00	20.00	32,390.00	129,560.00
1.6	งานหินเรียงยาแนว	#####	ตร.ม.	600.00	971,700.00	200.00	323,900.00	1,295,600.00

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย								
	2.1 งานก่อสร้างคาน B2							2,781,837.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	315.04	กก.	22.94	7,227.02	4.10	1,291.66	8,518.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม.	654.08	กก.	17.43	11,400.61	3.30	2,158.46	13,559.08	
	- ค่าขนส่งเหล็กระยะทาง 783 กม.	0.65	ตัน			1,816.56	1,180.76	1,180.76	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	29.00	กก.	47.97	1,391.13			1,391.13	
	- ไม้แบบทั่วไป	135.15	ตร.ม.	267.00	36,085.05	133.00	17,974.95	54,060.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จชนิดรับกำลังอัด	13.51	ลบ.ม.	2,112.15	28,535.15	391.00	5,282.41	33,817.56	
	280 ksc (Cube)								
	2.2 งานพื้น คสล. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	322.53	ตร.ม.	650.00	209,644.50	150.00	48,379.50	258,024.00	
3	งานก่อสร้างบันไดทางลง								
	3.1 งานก่อสร้างคาน B4								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	74.50	กก.	22.94	1,709.03	4.10	305.45	2,014.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม.	526.40	กก.	17.43	9,175.15	2.90	1,526.56	10,701.71	
	- ค่าขนส่งเหล็กระยะทาง 783 กม.	0.53	ตัน			1,816.56	962.78	962.78	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	18.00	กก.	47.97	863.46			863.46	
	- ไม้แบบทั่วไป	32.00	ตร.ม.	267.00	8,544.00	133.00	4,256.00	12,800.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จชนิดรับกำลังอัด	4.00	ลบ.ม.	2,112.15	8,448.60	391.00	1,564.00	10,012.60	
	280 ksc (Cube)								
	3.2 งานก่อสร้างลูกนอน ลูกตั้ง								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	522.18	กก.	22.94	11,978.81	4.10	2,140.94	14,119.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม.	406.52	กก.	17.43	7,085.64	3.30	1,341.52	8,427.16	
	- ค่าขนส่งเหล็กระยะทาง 783 กม.	0.41	ตัน			1,816.56	744.79	744.79	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	28.00	กก.	47.97	1,343.16			1,343.16	
	- ไม้แบบทั่วไป	7.50	ตร.ม.	267.00	2,002.50	133.00	997.50	3,000.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จชนิดรับกำลังอัด	12.70	ลบ.ม.	2,112.15	26,824.31	391.00	4,965.70	31,790.01	
	280 ksc (Cube)								
	3.3 งานราบบันไดสแตนเลส								
	- ราบบันไดสแตนเลส Ø 2"	32.00	เมตร	2,500.00	80,000.00	500.00	16,000.00	96,000.00	

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2,761,627.87	
4	งานครุภัณฑ์								
	4.1 เครื่องกรรเชียงบก พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	- โครงสร้างหลักเป็นเหล็กขนาด 2 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- ที่นั่งและพนักพิง พลาสติก LLDPE								
	- คุณสมบัติ Powder Coating(สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.80 m.								
	4.2 เครื่องบดเอนและเดิน พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	- โครงสร้างหลักเป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบ พลาสติก LLDPE								
	- คุณสมบัติ Powder Coating(สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ขนาด 0.50 x 0.70 x 1.30 m.H82								
	4.3 เครื่องก๊วเหวี่ยงขา	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบ ขนาด 19x37x5 cm								
	มีปุ่มกันลื่น 93 ปุ่ม พลาสติก LLDPE								
	ทนต่อแสง UV และความร้อน								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมา
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.40 x 1.00 x 1.35 m.								
	- นี้อด สแตนเลส								
	4.4 เครื่องกรรเชียงบกคู่ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว								
	และ 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบ ขนาด 27x36x5 cm								
	พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV								
	และความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.80 x 2.00 x 1.00 m.								
	- นี้อด สแตนเลส								
	4.5 เครื่องวิ่งล้อถ่วง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบขนาด 19x37x5 cm มีปุ่ม								
	กันลื่น 93 ปุ่ม พลาสติก LLDPE ทนต่อ								
	แสง UV และความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 200 องศา								
	- มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก								
	POLYVINYL CHLORIDE								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบ								
	เพลทเสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.50x 1.00 x 1.50 m.								
	- นี้อัด สแตนเลส								
	4.6 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม								
	- คุณสมบัติ Powder Coating(สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.40 x 0.70 x 2.00 m.								
	- นี้อัด(ถ้ามี่) สแตนเลส								
	4.7 เครื่องนวดหลัง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- ที่นั่ง ขนาด30x30x4cm พลาสติก								
	LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน								
	- ที่นวดหลัง ขนาด9x9x31cm มีปั้มนวด								
	หลัง 66 ปั้ม พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง								
	UV และความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก								
	POLYVINYL CHLORIDE								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm								
	- ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.25 m.								
	- นี้อต สแตนเลส								
	4.8 เครื่องบริหาร ใหญ่-หน้าอกคู่แบบตั้ง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- ที่นั่งและพนักพิง ขนาด 27x36x5cm								
	พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และ								
	ความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก								
	POLYVINYL CHLORIDE								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm								
	- ขนาด 0.60 x 1.60 x 2.00 m								
	- นี้อต สแตนเลส								
	4.9 เครื่องบริหาร ใหญ่และขา	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบ ขนาด 19x37x5 cm มี								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ป้อนกันสั่น 93 ป้อน พลาสติก LLDPE ทน								
	ต่อแสง UV และความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- มีोजบ วัสดุพลาสติก พลาสติก								
	POLYVINYL CHLORIDE								
	- ฝาครอบเพลา เป็นพลาสติกครอบเพลา								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.50 x 1.00 x 1.50 m.								
	- นี้อด สแตนเลส								
	4.10 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล 4 ทาง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลา เป็นพลาสติกครอบเพลา								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 1.00 x 1.20 x 1.40 m.								
	- นี้อด สแตนเลส								
	4.11 เครื่องบาร์คู่สองขา	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบ ขนาด 30x30x4 cm								
	พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และ								
	ความร้อน								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คุณสมบัติ Powder Coating(สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm								
	- ขนาด 0.40 x 3.00 x 2.20 m.								
	- นี้อต สแตนเลส								
	4.12 เครื่องบริหารขา-ข้อเท้า	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	และ 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- ที่นั่งและพนักพิง ขนาด27x36x5cm								
	พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และ								
	ความร้อน								
	- แป้นเท้าเหยียบ ขนาด 19x37x5 cm มี								
	ปุ่มกันลื่น 93 ปุ่ม พลาสติก LLDPE ทน								
	ต่อแสง UV และความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating(สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm								
	- ขนาด 0.40 x 1.70 x 1.50 m.								
	- นี้อต สแตนเลส								
	4.13 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ-ขา-ข้างลำตัว	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว .								
	2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- ที่นั่ง ขนาด19x33x5 cm พลาสติก								
	LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน								
	- คุณสมบัติ Powder Coating (สีฝุ่น)								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำข้าง อบต. ตามแบบแปลน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 200 องศา								
	- มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก								
	POLYVINYL CHLORIDE								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.50 x 0.60 x 1.10 m.								
	- นี้อด สแตนเลส								
	4.14 เครื่องบดเอนสามทาง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นเท้าเหยียบ ขนาด 30x30x4 cm								
	พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และ								
	ความร้อน								
	- คุณสมบัติสี Powder Coating (สีฝุ่น)								
	อบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 200 องศา								
	- ฝาครอบเพลท เป็นพลาสติกครอบเพลท								
	เสา 4 นิ้ว ขนาด 25x25 x7 cm								
	- ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.10 m.								
	- นี้อด สแตนเลส								
	4.15 เครื่องบริหารข้อมือและหน้าขา	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- โครงสร้างรอง ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็ก								
	ขนาด 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.								
	- แป้นหมุน ขนาด 30x30x4 cm พลาสติก								
	LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน								
	- ที่นวดขา ขนาด 9x9x31cm มีปุ่มนวดหลัก								

ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

[illegible]

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,6 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

10

แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุรวม เป็นเงิน	FACTOR F 1.3074	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,761,627.87	848,924.41	3,610,552.28	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์			264,000.00	
3	ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร			3,000.00	
4	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			3,880,552.28	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			3,880,000.00	
ตัวอักษร	(ตามล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางศศิมาศ ปานแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

นายช่างโยธา

กรรมการ